



# СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Парк 4, 15316 Бања Ковиљача

Тел: +381 15 818 270 Факс: +381 15 895 233  
ПИБ: 101188430 МБ: 07122314, e-mail: banjakov@eunet.rs  
Текући рачуни: 840-71667-79, 840-71661-97

[www.banjakoviljaca.rs](http://www.banjakoviljaca.rs)

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. 49/2017

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добра бр. 49/2017- Радови на вентилацији и климатизацији у ресторану «Под Кулом» за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности радова, Наручилац чини следећу:

## **Измену и допуна конкурсне документације**

За јавну набавку мале вредности радова, број 49/2017 – Радови на вентилацији и климатизацији у ресторану «Под Кулом» за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи.

- 1) у делу који се односи на обрасце – образац понуде број 3 Наручилац је направио ставку рекупатора тако да сада гласи:

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр.. 49/2017 – Радови на вентилацији и климатизацији у ресторану «Под Кулом» за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи у достављамо вам следећу:

### ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Р.бр.	Опис	Јед.мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
А)	<b>Хлађење и вентилације ресторана „Под Кулом“</b>				
1	Спољашња јединица инвертерска капацитета хлађење 26 KW, капацитета грејања 28 KW, ангажована ел. енергија при Н/Г 8,1/7,38 KW,	ком.	1		
2	Унутрашња каналска јединица, 26000W хлађење, 28000 W грејање, COP 3,71. Протока ваздуха 3000-4800m <sup>3</sup> /h, екстерни пад притиска 0-150Pa. У позицију урачунати жичани програмски термостат постављен у простор ресторана „Под Кулом“.	ком.	1		
3	Бакарне цеви са комуникационим каблом за повезивање унутрашње и спољашње јединице, изоловане, комплет са прибором за монтажу.	м	20		
4	Цевовод за одвоз кондензата.	м	10		
5	Мешни бокс са прикључцима за оптицајни ваздух, унутрашњу каналску јединицу и свеж ваздух. Бокс израђен од поцинкованог лима, димензије 1200x300x500, термоизолован АС изолацијом у Ал облози.	ком.	1		
6	Рекупатор топлоте капацитета 1900м <sup>3</sup> /h, степен корисности 72%, израђен од алуминијумских плоча. У позицију урачунат контролер независног број обртаја усисног и потисног вентилатора	Ком 1			
7	Решетке за убацивање обрађеног ваздуха у салу, од елоксираниог Ал, са два реда ламела и регулатором протока 500 x 250. у позицију су урачунате одговарајуће пленумске кутије	ком.	8		

8	Одсисне решетке са регулатором протока од елоксираног А1, 500 x 200. у позицију су урачунате одговарајуће плenumске кутије	kom.	6		
9	Противкишна жалузина А1, 600 x 400 са мрежицом.	kom.	2		
10	Кућиште димензије 1600x800x1200, за спољашњу уградњу унутрашње каналске јединице и вентилатора свежег ваздуха. Кућиште израђено од термоизолованог панела b=40mm, монтирано на челичну конструкцију, конзолно на зид објекта.	kom.	1		
11	Вентилатор свежег ваздуха капацитета 1500 m <sup>3</sup> /h, као тип TD 2000/315 са регулатором број обртаја.	kom.	1		
12	Канали од поцинкованог лима са фазонским комадима за убацивање и извлачење ваздуха из сале .	kg	320		
13	Материјал за монтажу каналске мреже.	паушал			
14	Изоловање каналске мреже минералном вуном 50 mm у облози од А1 фолије.	m <sup>2</sup>	51		
15	Грађевински радови на пробијању отвора и санирању истих након завршене монтаже	паушал.			
16	Радови на демонтажи дела спуштеног плафона, ригипс, са одлагањем отпадног материјала и поновном израдом спуштеног плафона, ригипс, након окончаних монтажних радова каналске мреже.	m <sup>2</sup>	50		
17	Испорука и монтажа управљачког електро ормана са напајањем. У позицији урачуната аутоматика за вођење рада вентилатора свежег и оптицајног ваздуха	паушал	1		
18	Израда атестно-техничке документације, подешавање протока, примопредаја радова и пробни рад инсталације са израдом упутстава и упознавањем руковоаца о начину управљања опремом.	паушал	1		
	<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ</b>				
	<b>ПДВ</b>				
	<b>УКУПНО СА ПДВ-ом</b>				

Датум: \_\_\_\_\_  
ЛИЦА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ

М.П

\_\_\_\_\_  
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке  
дана 04.01.2018. године